

Formularul F3

Obiectivul: 0001 538976288 AMPLASARE STATUIE MICHAEL KLEIN
 Obiectul: 0002 45000000 LUCRARI DE CONSTRUCTII

Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta 001201 INFRASTRUCTURA

Categoria de lucrari: 0120

```

=====
= NR. SIMBOL ART.   CANTITATE      UM          PU MAT   VAL MAT   =
=   D E N U M I R E                               PU MAN   VAL MAN   =
=                                     A R T I C O L   PU UTI   VAL UTI   =
=                                     PU TRA   VAL TRA   =
= SPOR MAT MAN UTI          GR./UA   GR.TOT.          T O T A L   =
=====
001 TSG02A1      [ 1] M.C.          16.000
DECOPERTARE STRAT VEGETAL

002 TSC02D1          100 MC.          0.350
SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39
MC PAMINT UMIDIT.NATUR DESC AUT.TER.CAT.
2

003 RPCXA03      [ 5] M.C.          14.000
UMPLUTURA DE BALAST

004 TSD04B1          M.C.          14.000
COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMPLUT.
EXECUT.PE STRAT.CU UDAREA FIEC.STRAT DE
10CM GROS.T.COEZIV

005 RPCXA03      [ 3] M.C.          2.000
STRAT RUPEREA CAPILARITATII PIETRIS

006 RPCXA03      [ 6] M.C.          18.000
UMPLUTURA DE PAMINT

007 TSD04B1          M.C.          18.000
COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMPLUT.
EXECUT.PE STRAT.CU UDAREA FIEC.STRAT DE
10CM GROS.T.COEZIV

008 CB01A1          MP.          11.000
COFRAJE IN CUZINETI FUND PAHAR,FUND
UTILAJE,DIN PAN REF,DIN SCINDURI RAS SC
SI SUBSC INCL SPIJIN

009 CB03A1          MP.          32.000
COFRAJE PT.BETON IN PERETI,DIAFRAGME,DIN
PANOURI SCINDURI LA CTII CU H<20M CU
PLANSEE MONOLIT

```

=====

010	CA01A1	M.C.	2.200
-----	--------	------	-------

TURNARE BETON SIMPLU IN FUNDATII
(CONTINUE,IZOLATE)SI SOCLURI CU VOLUM
<3MC

010	2100898	M.C.	2.218
-----	---------	------	-------

BETON DE CIMENT CLASA C 20/16 (BC 20/
B250) CU 390 KG CIMENT

011	CA02G1	M.C.	3.100
-----	--------	------	-------

TURNARE BETON ARMAT LA CONSTRUCTII CU H
<35M,IN PERETI SI DIAFRAGME CU GROS
<30CM

011	2100898	M.C.	3.125
-----	---------	------	-------

BETON DE CIMENT CLASA C 20/16 (BC 20/
B250) CU 390 KG CIMENT

012	CA02I1	M.C.	2.000
-----	--------	------	-------

TURNARE BETON ARMAT LA CONSTRUCTII CU H
<35M,IN PLANSEE (GRINZI,STILPI,PLACI)CU
GROS.PLACII<10CM

012	2100898	M.C.	2.016
-----	---------	------	-------

BETON DE CIMENT CLASA C 20/16 (BC 20/
B250) CU 390 KG CIMENT

013	CZ0301K1	KG	385.000
-----	----------	----	---------

CONFECT.ARMAT.FASONARE BARE PT.FUNDATII
IZOL.CONTINUI SI RADIERE IN ATEL.SANT.PC
52 D=10- 16 MM

014	CZ0301D1	KG	200.000
-----	----------	----	---------

CONFECT.ARMAT.FASONARE BARE PT.FUNDATII
IZOL.CONTINUI SI RADIERE IN ATEL.CENT.PC
52 D=6-8MM

015	CC01A1	KG	585.000
-----	--------	----	---------

MONTARE ARMATURI DIN OTEL BETON D<18MM
IN FUNDATIIIZOLATE CU DISTANTIERI DIN
MASE PLASTICE

016	TRA06A20	TONA	17.662
-----	----------	------	--------

TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC
DIST. =20KM

017	TRA01A10P	TONA	81.600
-----	-----------	------	--------

TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU
MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM

=====

018 TRA02A20 TONA 2.500
 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
 SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
 DIST.= 20 KM.

019 TRA01A20 TONA 54.400
 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
 SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
 DIST.= 20 KM.

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice			=		
Valoare aferenta utilaje electrice			=		

Detaliere transporturi:
 -Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CAS:
 -SOMAJ:
 -F.A.S.
 -ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI PROFESIONALE
 -FOND DE GARANTARE
 -F.N.U.A.S.S.

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:
 Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:
 TVA
 TOTAL cu TVA

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER



Formularul F3

Obiectivul: 0001 538976288 AMPLASARE STATUIE MICHAEL KLEIN
 Obiectul: 0002 45000000 LUCRARI DE CONSTRUCTII

Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta 001202 ARHITECTURA

Categoria de lucrari: 0120

```

=====
= NR. SIMBOL ART.   CANTITATE      UM          PU MAT   VAL MAT   =
=   D E N U M I R E                               PU MAN   VAL MAN   =
=                                     A R T I C O L   PU UTI   VAL UTI   =
=                                     PU TRA   VAL TRA   =
= SPOR MAT MAN UTI          GR./UA    GR.TOT.      T O T A L   =
=====
001  IFH08C1      [ 1] M          100.000
TAIERE GARD VIU L=0,40 M, H=1,50 M

```

002 RPCT09H1 M.C. 15.000
 SPARGEREA PARTIALA CU MIJLOACE MEC SI
 MANUALA A ELEMENTELOR DE CONS.DIN BET.
 ARM.SI SIMPLU EXEC.F
 SPARGEREA ALEE DE BETON INCLUSIV FUNDATIA

003 RPCT09H1 M.C. 5.000
 SPARGEREA PARTIALA CU MIJLOACE MEC SI
 MANUALA A ELEMENTELOR DE CONS.DIN BET.
 ARM.SI SIMPLU EXEC.F
 SPARGEREA SOCLU DIN BETON ARMAT

004 TSC02A1 100 MC. 1.300
 SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39
 MC PAMINT UMIDIT.NATUR.DESC.DEP.TER.CAT.
 1

005 TRA01A10P TONA 240.000
 TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU
 MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM

006 CA01A1 M.C. 15.000
 TURNARE BETON SIMPLU IN FUNDATII
 (CONTINUE,IZOLATE)SI SOCLURI CU VOLUM
 <3MC

006 2100898 M.C. 15.120
 BETON DE CIMENT CLASA C 20/16 (BC 20/
 B250) CU 390 KG CIMENT

007 CB01A1 MP. 150.000
 COFRAJE IN CUZINETI FUND PAHAR,FUND
 UTILAJE,DIN PAN REF,DIN SCINDURI RAS SC
 SI SUBSC INCL SPIJIN

=====

008	DE09E1	M	220.000
-----	--------	---	---------

BORDURI DE PIATRA PT TROTUARE AVIND
DIMENSIUNI DE 15X25 CM FUNDATIE DE
BEBETON 25 X 15 CM

008	2100897	M.C.	8.360
-----	---------	------	-------

BETON DE CIMENT CLASA C 15/12 (BC 15/
B200) CU 382 KG CIMENT

008	2205288	KG	-21780.000
-----	---------	----	------------

BORDURI GRANIT 15X22X30 CM

008	3271974	BUC.	440.000
-----	---------	------	---------

BORDURA B4 50X5X20CM CIMENT

009	RPCXA03	[5] M.C.	35.000
-----	---------	-----------	--------

FUNDATIE DIN BALAST 0/63

009	TSD04D1	M.C.	35.000
-----	---------	------	--------

COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMPLUT.
EXECUT.PE STRAT.CU UDAREA FIEC.STRAT DE
20CM GROS.T.COEZIV

010	CG32D1	[3] M.C.	35.000
-----	--------	-----------	--------

FUNDATIE DIN PIATRA SPARTA 0/18

010	TSD04D1	M.C.	35.000
-----	---------	------	--------

COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMPLUT.
EXECUT.PE STRAT.CU UDAREA FIEC.STRAT DE
20CM GROS.T.COEZIV

011	TSD15A1	[1] M.C.	10.000
-----	---------	-----------	--------

STRAT NISIP POZA

012	DD03A1	[1] MP.	125.000
-----	--------	----------	---------

PAVAJ DIN GRANIT(CALUPURI 10X10X10)

013	IFB09C1	[1] MP.	125.000
-----	---------	----------	---------

ROSTUIRE CU NISIP FIN PAVAJ DIN GRANIT

=====

014 CG32C1 [3] M.C. 15.000
PIETRIS DECORATIV - MARMURA CULOARE ALB

015 CG32B1 [1] M.C. 40.000
STRAT DE PAMANT NISIPOS - SUPORT GAZON

016 TSE01B1 100 MP. 4.000
NIVELAREA MANUALA A TERENURILOR SI A
PLATFOMELOR CU DENIVELARI DE 10-20 CM
IN TEREN MIJLOCIU

017 TSH09A1 [2] MP. 400.000
RULOURI DIN GAZON NATURAL

018 CG14A1 [3] MP. 10.000
PLACAJ DIN GRANIT SLEFUIT 5 CM GROSIME
CU MUCHIE TESITA SI PICURATOR

019 IZF04J1 [1] MP. 30.000
STRAT FOLIE PVC

020 DA17B1 [3] MP. 500.000
STRAT GEOTEXTIL

021 TRA06A20 TONA 56.350
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC
DIST. =20KM

022 TRA01A20 TONA 216.000
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= 20 KM.

023 TRA02A20 TONA 55.000
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
DIST.= 20 KM.

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice			=		
Valoare aferenta utilaje electrice			=		

Detaliere transporturi:

=====
-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

- CAS:
- SOMAJ:
- F.A.S.
- ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI PROFESIONALE
- FOND DE GARANTARE
- F.N.U.A.S.S.

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER



Formularul F3

Obiectivul: 0001 538976288 AMPLASARE STATUIE MICHAEL KLEIN
 Obiectul: 0002 45000000 LUCRARI DE CONSTRUCTII

Lista cu cantitatile de lucrari
 Deviz oferta 001203 INSTALATII ELECTRICE

Categoria de lucrari: 0120

NR.	SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
=	D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	=
=		A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI	=
=				PU TRA	VAL TRA	=
=	SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.		T O T A L	=
001	W2A15A# [1] BUC.		3.000			
	STALP METALIC PENTRU ILUMINAT, H=0.5 M, IN FUNDATIE DE BETON TURNATA					
001	3280365 BUC.		3.000			
	STALPISOR METALIC PENTRU ILUMINAT 0.5 M					
002	W1C10A1 KG		100.000			
	CONSTRUCTII DE OTEL TIP MECANO ZINCATE MONTARE					
002	6309848 KG		100.000			
	CONFECTII METALICE PENTRU LUCRARI DE LINII, STATII ELECTRICE					
003	W2F01C# BUC.		3.000			
	Corp de iluminat public, protejat contra picaturilor de apa, montat pe stalp plantat cu platforma ridicatoare cu brat PRB-16 pt. retelele de iluminat aeriene					
003	3280366 BUC.		3.000			
	REFLECTOR 36xLED, 50W, LUMINA ALBA					
004	W2F01D# BUC.		12.000			
	Corp de iluminat public, protejat contra picaturilor de apa, montat pe stalp la sol pt. retelele de iluminat aeriene					
004	3280367 BUC.		12.000			
	BORNA LUMINOASA LED150, 9W, LUMINA ALBA					

=====

005 W2E20A# BUC. 15.000
 Racordarea circuitelor electrice in
 tablouri la borne cu sectiunea de pana
 la 6mmp

006 W2A15A# [2] BUC. 12.000
 MONTARE STALPISOR ILUMINAT METALIC 0,5M
 IN FUNDATIE TURNATA

007 W2H02A# M 130.000
 Profil pentru cable de 1KV cu strat
 protector din nisip si banda din PVC pt.
 cable - profil M

008 TSA16C1 M.C. 44.000
 SAP.MAN.IN TRANSEE PT.CABL.EL.IN PAM.CU
 UMID.NAT.FARA SPRIJ.LAT.<1M,ADINC.<1,5M,
 T.TARE

009 W2G05B# M 130.000
 Cablu de energie electrica armat, cu
 conductoare din cupru de 1KV, pozat in
 sant pe pat de nisip, cu tractiune
 manuala sectiunea de la 3x25+16 pana la
 3x50+25 fara obstacole sau cu greutatea
 specifica 1,401- 2,800kg/m

009 4802585 M 133.250
 CABLU ENERGIE CYABY 0,6/ 1KV 3X 1,5 U S
 8778

010 W2G07B# [1] M 20.000
 POZARE CABLURI PRIN TEAVA

010 4802585 M 20.500
 CABLU ENERGIE CYABY 0,6/ 1KV 3X 1,5 U S
 8778

011 TSD12D1 100 MC. 0.310
 COMPACTARE UMPLUT.PAMINT STRAT<1,2M.
 EXCL.UDARE,CU EXCAV.MACARA SI PLACA BAT.
 DE 3000KG.PAM.COEZIV

012 TSD18C1 M.C. 31.000
 UMPLUT.COMPACTATA IN SANT.PT.CABL.
 INGROP.LA LINII ELECTR.DE INALTA TENS.CU
 PAM.DIN TEREN TARE

013 TSD01A1 M.C. 13.000
 IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,
 STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.
 BULG.TEREN USOR

=====

014	W2G23A#	[1] M	20.000
-----	---------	--------	--------

Teava de protectie PVC-D 16mm

015	DG02A1	MP.	2.000
-----	--------	-----	-------

DESFACERE DE PAVAJE DIN CALUPURI PAVALE
NORMALE SAU PAVELE ABNORME CU ROSTURI
NEBITUMATE

016	DI09A1	MP.	2.000
-----	--------	-----	-------

REFACERE DE PAVAJE

017	W2I06A#	BUC.	3.000
-----	---------	------	-------

Imbinarea prizei de legare la pamant cu
suruburi zincate

018	W2D01A#	BUC.	4.000
-----	---------	------	-------

Montare clema de derivatie pentru
conductoare

018	5206612	BUC.	4.000
-----	---------	------	-------

Clema de derivatie CDD 160

019	EH01A1	BUC.	6.000
-----	--------	------	-------

INCERCAREA CABLURILOR DE ENERGIE
ELECTRICA DE MAXIMUM 1 KV.

020	TSA17B2	M.C.	4.500
-----	---------	------	-------

SAP.MAN.GROPI POLIG.MONOBL.PT.LINII EL.
PAM.CU UMID.NAT.CU SPRIJ.LAT.<1M,ADINC.
<2,5M,T.TARE

021	TSF13B1	MP.	12.000
-----	---------	-----	--------

SPRIJ.MAL.CU DULAPI FAG ASEZ.ORIZ.PT
LINII EL.INALTA TENS.LA SAP.SUB 1,5M
LAT.CU INTERSP.0,61-1M

022	CP25A1	M.C.	4.500
-----	--------	------	-------

TURN.BET.IN IMBINARI ELEM.PREF.DIN BET.
ARM.LA MON OLITIZAREA STILPILOR IN
FUNDATII PAHAR

023	CZ0106F1	M.C.	4.500
-----	----------	------	-------

PREPARARE BETON B200,AGREG.GRELE SORT.
GRANUL.<31MMCIM.M30 STILPI,GRINZI,PLACI
OBIS.INST.NECENTRA

=====

024	CF11F1	MP.	4.500
-----	--------	-----	-------

TENCUIELI SCLIVISITE CU MORTAR M100-T
APLIC.LA PERETI DREPTI GROSIME 0,5CM

025	CZ0209G1	M.C.	0.100
-----	----------	------	-------

PREPARARE MORTAR CU CIMENT M30 PENTRU
TENCUIELI, MARCA M100-T MANUAL FARA ADAOS
VAR

026	TRB05D15	TONA	1.230
-----	----------	------	-------

TRANSPORTUL MATERIALELOR LICHIDE (BITUM
TOPIT APA ETC) IN VASE MICI, PRIN PURTAT
DIRECT DISTANTA

027	TSA23A1	M.C.	1.000
-----	---------	------	-------

EPUIZAREA CU POMPA DE MINA A APELOR DIN
SAPATURI IN TEREN CU INFILTRATII
MODERATE DE APA

028	CL21A1	KG	120.000
-----	--------	----	---------

MONTAREA CONFECTIILOR METALICE DIVERSE
INGLOBATE IN BETON

028	6309886	KG	120.000
-----	---------	----	---------

CONFECTII METALICE INGLOBATE IN BETON

029	RPCB23A1	MP.	2.100
-----	----------	-----	-------

SPITUIREA SUPRAFETELOR DE BETON IN
VEDEREA ADERARII UNUI BETON NOU

030	TSD01C1	M.C.	4.500
-----	---------	------	-------

IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,
STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.
BULG.TEREN TARE

031	TSD04A1	M.C.	4.500
-----	---------	------	-------

COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMPLUT.
EXECUT.PE STRAT.CU UDAREA FIEC.STRAT DE
10CM GROS.T.NECOEZIV

032	TRA06A10	TONA	11.250
-----	----------	------	--------

TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-
MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC
DIST. =10KM

033	TRA02A20	TONA	0.100
-----	----------	------	-------

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE
DIST.= 20 KM.

=====

034 TRI1AA01F1 TONA 0.100
 INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI
 MARUNTE,PRIN TRAN.PINA LA 10M RAMPA SAU
 TEREN-AUTO CATE

035 TRI1AA08C3 TONA 0.100
 DESCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE
 SI MARUNTE PRIN ARUNCARE AUTO-RAMPA,
 TEREN CATEG.3

036 W1MN13B# KG 40.000
 Banda din otel zincata pentru priza de
 legare la pamant montata in teren tare

036 3701414 KG 40.000
 Banda din otel Zn 40x4mm;

037 W1R06A3 M 9.000
 ELECTROD DIN TEAVA DE OTEL DE DOI TOLI
 SI JUMATATEPENTRU LEGAREA LA PAMINT IN
 TEREN FOARTE TARE

038 TSA04D1 M.C. 7.200
 SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU SPRIJ.
 SI EVAC.MAN.IN PAM.CU UMID.NAT.LA ADINC.
 0,0-1,5M T.F.TAR

039 RPCXA03 [6] M.C. 6.600
 UMPLUTURA DE PAMINT

040 TSD04A1 M.C. 6.600
 COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMPLUT.
 EXECUT.PE STRAT.CU UDAREA FIEC.STRAT DE
 10CM GROS.T.NECOEZIV

041 TSD01C1 M.C. 0.600
 IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,
 STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.
 BULG.TEREN TARE

042 W1F12B BUC. 1.000
 INCERCARI INST DE LEGARE LA PAMINT IN
 STATIA ELECTRICA

043 EC12A1 BUC. 1.000
 CAP TERMINAL INTERIOR LEG.LA BORNE CU
 COND.CU. <2X10MMP

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE MATERIALE MANOPERA UTILAJ TRANSPORT TOTAL

=====

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice =
Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliiere transporturi:
-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-CAS:
-SOMAJ:
-F.A.S.
-ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI PROFESIONALE
-FOND DE GARANTARE
-F.N.U.A.S.S.

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:
Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:
TVA
TOTAL cu TVA

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)

DEVIZIER

SISTEM INFORMATIC PROIECTAT DE FIRMA I N F S E R V (Tel:2109807)

